

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ООО "ЖИЛИЩНИК"

Заказчик ЖСК "Тула"

/ Матвеев В.И. /

/ Кубасов Е.А. /

"__" _____ 2018 г.

"__" _____ 2018 г.

Форма №1а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **120,894** тыс.руб.
Средства на оплату труда **26,381** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2017 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1.

1	ТСН 6.58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	0,459							
		ЗП			191,34	1,00	1,047	18,33	1685,50		
		НР от ЗП	%	72,00					1213,56		
		СП от ЗП	%	44,00					741,62		
		ЗТР	чел-ч	17,41		1,00	1,047				8
										3640,68	7931,76
2	ТСН 3.9-35-1 демонтаж т.ч.6 п.23.6 о.п.гл.6 п.11	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	т	0,268							
		ЗП			918,72	1,15	1,087	18,33	5641,67		
		ЭМ			38,70	1,25	1,087	3,98	56,09		
		в т.ч. ЗПМ			2,65	1,25	1,087	18,33	(17,69)		
		МР			0,00	1,00	1,00	8,80	0,00		
		НР от ЗП	%	72,00					4062,00		
		СП от ЗП	%	44,00					2482,33		
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					29,54		
		ЗТР	чел-ч	69,60		1,15	1,087				23
										12271,63	45789,66
3	ТСН 6.58-31-3	Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки, м2, до: 1,0	100 мест	0,1							
		ЗП			1311,93	1,00	1,087	18,33	2613,98		
		ЭМ			54,80	1,00	1,087	8,32	49,56		
		в т.ч. ЗПМ			16,70	1,00	1,087	18,33	(33,27)		
		МР			972,06	1,00	1,001	6,73	654,85		
		НР от ЗП	%	89,00					2326,44		
		СП от ЗП	%	44,00					1150,15		
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					55,56		
		ЗТР	чел-ч	113,00		1,00	1,087				12
										6850,54	68505,40

4	ТСН 3.11-25-2 о.п.гл.6 п.11	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0,188							
		ЗП			562,60	1,15	1,047	18,33	2334,34		
		ЭМ			78,57	1,25	1,047	9,02	174,37		
		в т.ч. ЗПМ			16,07	1,25	1,047	18,33	(72,48)		
		МР			322,83	1,00	1,00	6,21	376,90		
1.1-1-869		Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 11 мм	м2	19,176	16,00	1,00	1,00	8,84	2712,25		
1.1-1-1693		Мастика клеящая, марка "Поликов-М 140", полимерная	т	0,025	46804,24	1,00	1,00	4,26	4984,65		
		НР от ЗП	%		89,00				2077,56		
		СП от ЗП	%		44,00				1027,11		
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%		167,00				121,04		
		ЗТР	чел-ч	49,70		1,15	1,047			11	
										13808,22	73447,98
5	3.9-35-1 о.п.гл.6 п.11	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	1 т	0,268							
		ЗП			1531,20	1,15	1,087	18,33	9402,79		
		ЭМ			64,50	1,25	1,087	3,98	93,48		
		в т.ч. ЗПМ			4,41	1,25	1,087	18,33	(29,44)		
		МР			61,06	1,00	1,00	8,80	144,00		
1.1-1-2304		Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,2 мм	т	0,268	12040,34	1,00	1,00	3,05	9841,77		
		НР от ЗП	%		72,00				6770,01		
		СП от ЗП	%		44,00				4137,23		
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%		167,00				49,16		
		ЗТР	чел-ч	116,00		1,15	1,087			39	
										30438,44	113576,27
6	ТСН 3.12-3-4 о.п.гл.6 п.11	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "Филизол", "Изопласт"	100 м2	0,24							
		ЗП			689,00	1,15	1,087	18,33	3788,96		
		ЭМ			267,17	1,25	1,087	8,83	769,31		
		в т.ч. ЗПМ			71,07	1,25	1,087	18,33	(424,81)		
		МР			705,14	1,00	1,001	6,71	1136,69		
1.1-1-1312		Материал рулонный кровельный, Филизол, марка "В"	м2	32,4	25,09	1,00	1,001	6,45	5248,55		
1.1-1-1313		Материал рулонный кровельный, Филизол, марка "Н"	м2	31,752	23,06	1,00	1,001	6,60	4837,36		
		НР от ЗП	%		89,00				3372,17		
		СП от ЗП	%		44,00				1667,14		
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%		167,00				709,43		
		ЗТР	чел-ч	53,00		1,15	1,087			16	
										21529,61	89706,71
7	ТСН 3.6-1-1 о.п.гл.6 п.11	Устройство бетонной подготовки (пандус)	100 м3	0,03							
		ЗП			1379,70	1,15	1,047	18,33	913,51		
		ЭМ			19,71	1,25	1,047	5,48	4,24		
		в т.ч. ЗПМ			2,60	1,25	1,047	18,33	(1,87)		
		МР			1859,87	1,00	1,022	8,62	491,54		
1.3-1-38		Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W0- 2	м3	3,06	704,89	1,00	1,022	5,19	11440,92		
		НР от ЗП	%		72,00				657,73		
		СП от ЗП	%		44,00				401,94		
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%		167,00				3,12		
		ЗТР	чел-ч	135,00		1,15	1,047			5	
										13913,00	463766,67
Итого по разделу										102452,12	

Итого по всем разделам

102452,12

НДС, %

18,00

18441,38

Всего

120893,50

Составил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))