

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ООО "АВТС-Сервис", 115201,
г.Москва, Каширский пр-д, д.17,
стр.5

Заказчик ЖСК "Тула", ул. Демьяна Бедного,
д.4, корп.1

_____/ С.А.Тоцилин _____/

_____/ Е.А. Кубасов _____/

"__" _____ 2019 г.

"__" _____ 2019 г.

Форма №1а

Монтаж водомерного узла ХВС ЖСК "Тула"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на Монтаж водомерного узла ХВС ЖСК "Тула"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **74,79** тыс.руб.
Средства на оплату труда **11,384** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на март 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	6.65-57-3	Монтаж водомерного узла без обводной линии с изготовлением обвязки на месте монтажа (в существующих строениях), диаметр в/ввода - до 100 мм, диаметр водомера - до 80 мм	1 узел	1							
		ЗП			575,18	1,00	1,067	18,55	11384,45		
		ЭМ			2277,59	1,00	1,067	6,04	14678,34		
		в т.ч. ЗПМ			234,25	1,00	1,067	18,55	(4636,48)		
		МР			2375,70	1,00	1,00	3,57	8481,25		
1.18-7-12		Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-50	шт.	1	543,47	1,00	1,00	2,15	1168,46		
1.13-2-2		Задвижки стальные клиновые с выдвигным шпинделем, марка 30с41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм, класс 2	шт.	2	1162,33	1,00	1,00	2,87	6671,77		
1.18-5-2		Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-ЗУ, класс точности 1,5, давление, МПа 1,6	шт.	1	145,64	1,00	1,00	4,53	659,75		
1.17-6-16		Счетчики холодной воды турбинные, диаметр 50 мм	шт.	1	3483,38	1,00	1,00	2,40	8360,11		
		НР от ЗП	%		93,00				10587,54		
		СП от ЗП	%		44,00				5009,16		
		НР и СП от ЗПМ (99,00% и 69,00%)	%		168,00				7789,29		
		ЗТР	чел-ч	40,10		1,00	1,067				43
									74790,12	74790,12	
Итого по разделу									74790,12		
Итого по всем разделам									74790,12		
Итого, с учётом снижения											

Составил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))