

Заказчик: ЖСК "Тула"
 Подрядчик:
 Объект: Жилой дом
 Адрес: г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 4, к. 1

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, руб			ИТОГО, руб:		ВСЕГО руб	Примечания
				"Матер."	"Работа"	ВСЕГО :	"Матер."	"Работа"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Комплекс работ по замене окон на лестничных клетках										
1	Демонтаж старых окон на лестничных клетках	шт.	96	0,00	950,00	950,00	0,00	91 200,00	91 200,00	
2	Монтаж новых окон на лестничных клетках 840x840мм	шт.	96	6 895,00	3 750,00	10 645,00	661 920,00	360 000,00	1 021 920,00	
	Окно ПВХ 840x840 KBE Novotex Techno 58 00 Белый СП 4x16x4 с детским замком Метизная продукция									
	Однокомпонентный акрилатный паропроницаемый герметик									
	Пена монтажная									
3	Устройство откосов	м.п.	273,60	133,00	550,00	683,00	36 388,80	150 480,00	186 868,80	
	Сэндвич-панель ПВХ для откосов									
	Уголок ПВХ 25x25									
	Клей монтажный акриловый									
4	Замена подоконников	м.п.	91,20	139,00	550,00	689,00	12 676,80	50 160,00	62 836,80	
	Подоконник пластиковый 150x20 мм белый матовый									
	Пена монтажная									
	Клей монтажный акриловый									
5	Демонтаж старого и монтаж нового оконного отлива	м.п.	91,20	345,00	750,00	1 095,00	31 464,00	68 400,00	99 864,00	
	Отлив шириной 200 мм белый RAL 9003									
	Метизная продукция									
Итого:							742 449,60р.	720 240,00р.	1 462 689,60р.	
2. Комплекс работ по замене окон в помещении ЖСК										
1	Демонтаж старых окон в помещении ЖСК	шт.	2	0,00	850,00	850,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
2	Демонтаж оконных решёток	шт.	2		1 500,00		0,00	3 000,00	3 000,00	
3	Монтаж новых окон на лестничных клетках 1550x1500мм	шт.	1	14 195,00	5 812,50	20 007,50	14 195,00	5 812,50	20 007,50	
	Окно ПВХ 1550x1500 KBE Novotex Techno 58 00 Белый СП 4x16x4									
	Метизная продукция									
	Однокомпонентный акрилатный паропроницаемый герметик									
	Пена монтажная									
4	Монтаж новых окон на лестничных клетках 2100x1500мм	шт.	1	16 872,00	7 875,00	24 747,00	16 872,00	7 875,00	24 747,00	

	Окно ПВХ 2100x1500 KBE Novotex Techno 58 00 Белый СП 4x16x4									
	Метизная продукция									
	Однокомпонентный акрилатный паропроницаемый герметик									
	Пена монтажная									
5	Устройство откосов	м.п.	9,65	133,00	550,00	683,00	1 283,45	5 307,50	6 590,95	
	Сэндвич-панель ПВХ для откосов									
	Уголок ПВХ 25x25									
	Клей монтажный акриловый									
6	Замена подоконников	м.п.	3,65	139,00	550,00	689,00	507,35	2 007,50	2 514,85	
	Подоконник пластиковый 150x20 мм белый матовый									
	Пена монтажная									
	Клей монтажный акриловый									
7	Демонтаж старого и монтаж нового оконного отлива	м.п.	3,80	345,00	750,00	1 095,00	1 311,00	2 850,00	4 161,00	
	Отлив шириной 200 мм белый RAL 9003									
	Метизная продукция									
8	Монтаж оконных решёток	шт.	2		1 500,00		0,00	3 000,00	3 000,00	
Итого:							34 168,80р.	31 552,50р.	65 721,30р.	
3. Механизация										
1	Транспортные расходы	компл	1,0	16 550,00		16 550,00	16 550,00		16 550,00	
2	Вывоз мусора	конт	4,0	11 500,00	6500	18 000,00	46 000,00	26 000,00	72 000,00	Количество вывозимого мусора будет фиксироваться по факту
Итого:							62 550,00р.	26 000,00р.	88 550,00р.	
Итого по предложению:							839 168,40	777 792,50	1 616 960,90	

