

Заказчик: ЖСК "Тула"

Подрядчик:

Объект: Жилой дом

Адрес: г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 4, к. 1

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, руб			И Т О Г О, руб :		ВСЕГО	Примечания
				"Матер."	"Работа"	ВСЕГО :	"Матер."	"Работа"	руб	
						(5+6)	(4*5)	(4*6)	(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Комплекс работ по ремонту и покраске потолка (1-12 этаж)										
1	Окрашивание поверхности потолка в два слоя с предварительным грунтованием	м2	1 251,84	83,00	385,00	468,00	103 902,72	481 958,40	585 861,12	
	Грунтовка для внутренних работ									
	Краска для внутренних работ									
Итого:							103 902,72р.	481 958,40р.	585 861,12р.	
2. Комплекс работ по ремонту и покраске стен (1-12 этаж)										
1	Окрашивание поверхности стен в два слоя с предварительным грунтованием	м2	3 872,00	83,00	385,00	468,00	321 376,00	1 490 720,00	1 812 096,00	
	Грунтовка для внутренних работ									
	Краска для внутренних работ									
Итого:							321 376,00р.	1 490 720,00р.	1 812 096,00р.	
3. Комплекс работ по покраске перил и лестницы (1-12 этаж)										
1	Зачистка поверхности перил локальная (в местах осыпания)	м.п.	246,40		40,00	40,00		9 856,00	9 856,00	
2	Покраска перил и поручней	м.п.	246,40	60,00	255,00	315,00	14 784,00	62 832,00	77 616,00	
	Краска ПФ-115									
3	Покраска Бордюра на ступенях с 2х сторон	м.п.	748,00	28,00	125,00	153,00	20 944,00	93 500,00	114 444,00	
	Краска ПФ-115									
Итого:							35 728,00р.	166 188,00р.	201 916,00р.	
4. Комплекс работ по укладке настенной и напольной плитки (1 этаж)										
1	Укладка новой настенной плитки	м2	73,48	895,00	1 495,00	2 390,00	65 764,60	109 852,60	175 617,20	Первый этаж
	Клей для плитки									
	Плитка керамическая (цена ориентировочно 600р/м2)									
	Затирка									
2	Укладка новой напольной плитки	м2	63,60	895,00	1 495,00	2 390,00	56 922,00	95 082,00	152 004,00	
	Клей для плитки									
	Плитка керамическая (цена ориентировочно 600р/м2)									
	Затирка									
Итого:							122 686,60р.	204 934,60р.	327 621,20р.	
5. Комплекс работ по покраске металлических элементов (1-12 этаж)										

1	Покраска пожарных дверей	шт.	48,00	285,00	1 150,00	1 435,00	13 680,00	55 200,00	68 880,00	
	Краска ПФ-115									
2	Покраска мусоропровода	м.п.	124,80	165,00	485,00	650,00	20 592,00	60 528,00	81 120,00	
	Краска по металлу									
Итого:							34 272,00р.	115 728,00р.	150 000,00р.	
6. Прочие работы (1 -12 этаж)										
1	Устройство гипсокартонных стен на первом этаже (Обшивка стояка ХВС/ГВС)	м2	180,00	675,00	950,00	1 625,00	121 500,00	171 000,00	292 500,00	
	Металлокаркас									
	Гипсокартон Knauf 2500x1200x12,5 мм влагостойкий									
2	Молярные работы по гипсокартонным стенам с расшивкой швов	м2	180,00	95,00	795,00	890,00	17 100,00	143 100,00	160 200,00	
	Шпаклевка гипсовая Knauf Унифлот высокопрочная									
	Шпатлевка финишная Knauf Ротбанд паста Профи									
3	Демонтаж выступающего штукатурного слоя в районе лифтов	участков	4,00		2 400,00	2 400,00	0,00	9 600,00	9 600,00	
Итого:							138 600,00р.	323 700,00р.	462 300,00р.	
7. Механизация										
1	Транспортные расходы	компл	1,0	17 850,00		17 850,00	17 850,00		17 850,00	
2	Вывоз мусора	конт	2,0	11 500,00	3000	14 500,00	23 000,00	6 000,00	29 000,00	Количество вывозимого мусора будет фиксироваться по факту
Итого:							40 850,00р.	6 000,00р.	46 850,00р.	
Итого по предложению:							797 415,32	2 789 229,00	3 586 644,32	

Примечания

- Срок производства работ: 60 рабочих дней;
- Авансирование - 30%;